

ИП Гончаров Александр Александрович

344111, г.Ростов-на-Дону,
пр-т. 40-летия Победы,
д. 97, кв. 91
e-mail: Goncharov161@list.ru
тел. **8-908-506-0832**

ИНН 616612899067
ОГРН 316619600087149

Р/с 40802810200400002428
в ПАО КБ «Центр-инвест»
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015762

Коммерческое предложение

ИП Гончаров Александр Александрович готов выполнить комплекс мероприятий по подключению СНТ «Защитник» к централизованным сетям водоснабжения.

Комплекс работ включает в себя:

1. Строительство точки подключения для СНТ "Защитник" Ø250 мм (3,6 км) – 25 240 904,00 рублей (смета прилагается);
2. Строительство внутренних сетей СНТ "Защитник" Ø225 мм – 46 504 234,40 рублей (смета прилагается);
3. Плата за подключение в АО «Ростовводоканал» – ориентировочно 70 000 рублей с участка;
4. Подготовка пакета документации и сдача в АО «Ростовводоканал» – ориентировочно 60 000 рублей с участка.

Индивидуальный предприниматель

А.А. Гончаров



ИП Гончаров Александрович

ИНН/ОГРН 616612899067/316619600087149

р/с 40802810200400002428

в ПАО КБ "Центр-Инвест"

БИК 046015762 к/с 3010181010000000000

Адрес: 344010, Рф, г. Ростов-на-Дону пер. Таманский, 2, оф. 4

тел.: +7(908)506-0832 Email: Goncharov161@list.ru


Коммерческое предложение

Строительство внутренних сетей СНТ "Защитник" Ø225 мм

№ п.п.	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Всего	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Всего
1	Разработка проекта, обратная засыпка (работа экскаватора)	маш/смена	110	16000,00	1760000,00	Песок для обратной засыпки	м	1230	520,00	639600,00
2	Монтаж трубопровода Ø225 закрытым способом	м	2000	2200,00	4400000,00	Труба ПЭ Ø225	м	2000	2166,00	4332000,00
3	Монтаж трубопровода Ø110	м	10400	1150,00	11960000,00	Труба ПЭ Ø110	м	10400	520,00	5408000,00
4	Монтаж трубопровода Ø63	м	2600	800,00	2080000,00	Труба ПЭ Ø63	м	2600	173,28	450528,00
5	Монтаж колодца Ø1500	шт	26	19200,00	499200,00	Материал колодцев Ø1500	шт	26	24000,00	624000,00
6	Монтаж ПЭ фасонных частей Ø225	шт	1	120800,00	120800,00					
7	Монтаж ПЭ фасонных частей Ø110-63	шт	1	680000,00	680000,00	Фасонные части	компл.	1	1404000,00	1404000,00
8	Восстановление благоустройства	шт	1	1064000,00	1064000,00	Щебень	м2	2800	380,00	1064000,00
	Присоединение абонента в существующем колодце	шт	650	4200,00	2730000,00	Материал для присоединения абонента в существующем колодце (с новым узлом учета)	шт	650	5600,00	3640000,00
	Транспортные расходы									878106,40
9	Проектные работы				430000,00					
10	Исполнительная геодезическая съемка				460000,00					
11	Промывка и дезинфекция				1880000,00					
	Итого материалы									18 440 234,40
	Итого СМР				25 294 000,00					
	ИТОГО									46 504 234,40

Индивидуальный предприниматель

А.А. Гончаров



ИП Гончаров Александр Александрович

ИНН/ОГРН 616612899067/316619600087149

р/с 40802810200400002428

в ПАО КБ "Центр-Инвест

БИК 046015762 к/с 30101810100000000

Адрес: 344010, РФ, г. Ростов-на-Дону пер. Таманский, 2, оф. 4

тел.: +7(908)506-0832 Email: Goncharov161@list.ru

Коммерческое предложение

Строительство точки подключения для СНТ "Защитник" Ø250 мм

№ п.п.	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Всего	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Всего
1	Разработка эрунта	м3	400	350.00	140000.00					
2	Перевозка эрунта в место складирования	т	660	650.00	429000.00					
3	Перевозка эрунта для обратной засылки	т	400	650.00	260000.00					
4	Обратная засылка эрунтом	т	360	200.00	72000.00					
5	Обратная засылка песком	т	300	200.00	60000.00	Песок для обратной засылки	т	300	520.00	156000.00
6	Монтаж ж/б камеры с материалом	шт	1	222000.00	222000.00					
7	Врезка в водовод	шт	1	660000.00	660000.00					
8	Монтаж водопроводного колодца Ø1500	шт	1	59000.00	59000.00					
9	Монтаж узла учета	шт	1	39000.00	39000.00	Материал узла учета Ø100	шт	1	320500.00	320500.00
10	Монтаж трубопровода Ø250 закрытым способом с пайкой стыков	м3	3600	2500.00	9000000.00	Труба ПЭ Ø250 SDR17	м	3600	2664.96	9593856.00
						Фасонные элементы Ø250	компл.	1	242000.00	242000.00
11	Восстановление благоустройства				660000.00					
12	Транспортные расходы									120000.00
13	Проектные работы				260000.00					
14	Получение разрешений на производство работ				205000.00					
15	Исполнительная геодезическая съемка				115000.00					
16	Промывка и дезинфекция				1425600.00					
17	Сдача сети в АО "Ростовводоканал"				1201948.00					
	Итого материалы				11 601 000.00					10 432 356.00
	Итого СМР									25 240 904.00
	ИТОГО									

Индивидуальный предприниматель

А.А. Гончаров

